

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

ODCINEK 2

PRZEBUDOWA DROGI NR 102750 R - ULICA GŁOWACKIEGO KM 0+000,00 - KM 0+249,25

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNNR 00-01-0111-01 00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 249,25m	0,249	km
RAZEM : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2 PODBUDOWA				
2.1	KNNR 00-06-0101-01 00	Koryta o głęb. do 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 249,25m*4m	997,00	m2
2.2	KNNR 00-01-0205-02 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - grunt na pobocza 249,25m*4m*0,10m	99,70 99,70	m3
2.3	KNNR 00-01-0201-01 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - dokop gruntu na pobocza 149,55m3-99,70m3	49,85 49,85	m3
2.4	KNNR 00-06-0113-05 00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 2*10 cm - 20 cm km 0 - km 249,25 - szerokość 4,00 m 249,25m*4m	997,00	m2
RAZEM : Podbudowa				
3 NAWIERZCHNIA				
3.1	KNNR 00-06-1005-07 00	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie km 0 - km 249,25 - szerokość 4,00 m 249,25m*4m	997,00	m2
3.2	KNNR 00-06-0308-01 01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm ;transport mieszanki samochodami samowylad. do 5-10 t km 0 - km 249,25 - szerokość 3,60 m 249,25m*3,60m	897,30	m2

3.3	KNNR	00-06-1005-07 00	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wiążącej km 0 - km 249,25 - szerokość 3,60 m 249,25m*3,60m	897,30	m2
3.4	KNNR	00-06-0309-02 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm; transport mieszanki samochodami samowylład. 5-10 t km 0 - km 249,25 - szerokość 3,50 m 249,25m*3,50m	872,38	m2
RAZEM : NAWIERZCHNIA					
4					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1	KNNR	00-01-0408-03 00	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - pobocza drogi 2*249,25m*1m*0,30m	149,55	m3
4.2	KNNR	00-01-0503-05 00	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I - III - pobocza drogi 2*249,25m*1m	498,50	m2
4.3	KNNR	00-01-0507-03 00	Obsianie skarp trawą w ziemi urodzajnej - pobocza drogi 2*249,25m*1m	498,50	m2
RAZEM : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5					
INNE ROBOTY					
5.1	KNNR	00-06-1305-03 01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu do 0,2 m3 do 0,3 m3 studnie i włazy kanalizacyjne - 5 szt.	5,00	szt.
RAZEM : INNE ROBOTY					